



la marzocco
handmade in florence







Installationsvorbereitung Schweiz (kundenseitig)

2-gruppige La Marzocco Kaffeemaschinen

(!! NICHT 3-Gruppig!!)

Achtung:

- Planen Sie die Installation *nicht* gleichzeitig mit dem Sanitär, Elektriker oder Schreiner: wir schliessen nur an fertige Anschlüsse an.
- Vermeiden Sie zum Schutz der Maschine generell Installationen in der Bauphase.
- Haken Sie mit dem Bauleiter jeden Punkt ab und melden Sie uns 48h vor Installationstermin falls die Anschlüsse nicht bereit sind!
- Wasser muss fließen, Strom auf allen Steckdosen!
- Bei unerwarteten Verzögerungen müssen wir Mehraufwand verrechnen.

Installationsfach	Höhe = ganze Tischhöhe (800 mm) Breite = min. 400 mm Tiefe = ganze Tischtiefe (600 mm)	<input checked="" type="checkbox"/> Direkt unterhalb der Maschine für Steckdosen ①, Wasser Zuleitung ②, Wasser Abfluss ③, Pumpe und Wasser-Filter
Durchgangsloch in Tisch direkt zum Installationsfach (Durchführung Wasser- und Strom)	Durchmesser \varnothing 80 mm	<input type="checkbox"/>
	mittig unter der Maschine	<input type="checkbox"/>
① Steckdosen	1 Stück Typ 15 Steckdose für Kaffeemaschine (3 x 400V/10A, 3P,N +E)	 <input type="checkbox"/>
	1 Stück Typ 13 Steckdose pro Mühle (1 x 230V/10A, P,N + E)	 <input type="checkbox"/>
② Wasser Zuleitung	1 Stück 3/8" Frischwasseranschluss mit Absperrhahn. Kaltes Rohwasser mit mindestens 3 Bar Leitungsdruck	 <input type="checkbox"/>
③ Wasser Abfluss	1 Stück offener Syphon mit mindestens 40 mm Durchmesser und 150 mm Steigung	 <input type="checkbox"/>