







la marzocco
handmade in florence



Installationsvorbereitung Schweiz (kundenseitig) 3- und 4-gruppige La Marzocco Kaffeemaschinen

Achtung:

- Planen Sie die Installation *nicht* gleichzeitig mit dem Sanitär, Elektriker oder Schreiner: wir schliessen nur an fertige Anschlüsse an.
- Vermeiden Sie zum Schutz der Maschine generell Installationen in der Bauphase.
- Haken Sie mit dem Bauleiter jeden Punkt ab und melden Sie uns 48h vor Installationstermin falls die Anschlüsse nicht bereit sind!
- Wasser muss fließen, Strom auf allen Steckdosen!
- Bei unerwarteten Verzögerungen müssen wir Mehraufwand verrechnen.

Installationsfach	Höhe = ganze Tischhöhe (800 mm)	Direkt unterhalb der Maschine für Steckdosen ①, Wasser Zuleitung ②, Wasser Abfluss ③, Pumpe und Wasser-Filter	<input checked="" type="checkbox"/>
	Breite = min. 400 mm		<input type="checkbox"/>
	Tiefe = ganze Tischtiefe (600 mm)		<input type="checkbox"/>
Durchgangsloch in Tisch direkt zum Installationsfach (Durchführung Wasser- und Strom)		Durchmesser Ø 80 mm	<input type="checkbox"/>
		mittig unter der Maschine	<input type="checkbox"/>
① Steckdosen	1 Stück Typ 25 Steckdose für Kaffeemaschine (3 x 400V/16A, 3P,N +E)		<input type="checkbox"/>
	1 Steckplatz Typ 13 Steckdose pro Mühle		<input type="checkbox"/>
② Wasser Zuleitung	1 Stück 3/8" Frischwasseranschluss mit Absperrhahn. Kaltes Rohwasser mit mindestens 3 Bar Leitungsdruck		<input type="checkbox"/>
③ Wasser Abfluss	1 Stück offener Syphon mit mindestens 40 mm Durchmesser und 150 mm Steigung		<input type="checkbox"/>

Veranschaulichungszeichnung

